



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO
ENG. CIVIL CREA NACIONAL Nº 1514930277-PA/AP

CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO -SERVIÇOS

LS: 84,68% - DES.

BDI SERV: 28,65%

REFERÊNCIA: SINAPI 02/2023 - DES.

| CÓDIGO DA | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT | CUSTO TOTAL |
|-------------------------|-------------|---|---------|------------|------------|-------------|
| 190429-SBC-MÉS -07-2022 | 5.10(CPU-4) | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,50 CM | M² | | | |
| 88256 | | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7780000 | 23,73 | 18,46 |
| 100303 | | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7780000 | 15,44 | 12,01 |
| 1379 | | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4,6000000 | 1,08 | 4,97 |
| 367 | | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0,0010000 | 108,90 | 0,11 |
| 1380 | | CIMENTO BRANCO | KG | 1,8200000 | 3,40 | 6,19 |
| 37590 | | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UND | 2,0000000 | 22,46 | 44,92 |
| 11795 | | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M² | 1,0500000 | 791,69 | 831,27 |
| | | MATERIAL | : | 887,46 | 97% | |
| | | MÃO DE OBRA | : | 30,47 | 3% | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,00 | 0% | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 917,93 | 100% | |