
	Obra		Responsável Técnico			
	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
			Welton Barreiros Alvino		Isabela da Silva Santos	
		CAU A114692-0		CREA 032110548-6		
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR DESONERADO	TOTAL
88262	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	UND			R\$ 521,37
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	R\$ 18,78	R\$ 18,78
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,000	R\$ 14,27	R\$ 28,54
94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M³	0,010	R\$ 493,25	R\$ 4,93
4417	SINAPI	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,000	R\$ 4,16	R\$ 4,16
4491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,000	R\$ 9,49	R\$ 37,96
4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	1,000	R\$ 425,00	R\$ 425,00
5075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,110	R\$ 18,15	R\$ 2,00
COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA PÚBLICA SINAPI Nº 74209/001, JANEIRO 2020						

DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODOS OS ESTADOS



PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

DATA: 01/2020
TIPO: CANT - CANTEIRO DE OBRAS
UNIDADE: m²

Amapá Valor Não Desonerado R\$ 400,28 Valor Desonerado R\$ 395,15

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C 88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,44	15,33	1,0	17,44	15,33
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,92	11,44	2,0	25,84	22,88
C 94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	FUES - FUNDações E ESTRUTURAS	m³	280,35	274,29	0,01	2,80	2,74
I 0004417	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	3,81	3,81	1,0	3,81	3,81
I 0004491	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	4,83	4,83	4,0	19,32	19,32
I 0004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	Material	m²	330,00	330,00	1,0	330,00	330,00
I 0005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	9,76	9,76	0,11	1,07	1,07