

	Obra		Responsável Técnico				
	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
			Welton Barreiros Alvino		Isabela da Silva Santos		
		CAU A114692-0		CREA 032110548-6			
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO							
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR DESONERADO	TOTAL	
CPU - 03			LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO		UND		R\$ 2.724,36
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,120	R\$ 14,27	R\$ 115,87	
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000	R\$ 18,41	R\$ 147,28	
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000	R\$ 19,02	R\$ 152,16	
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000	R\$ 15,15	R\$ 60,60	
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,000	R\$ 18,78	R\$ 150,24	
12161	SEINFRA	TUBO CERÂMICO DE 100MM	M	5,000	R\$ 12,00	R\$ 60,00	
11916	SEINFRA	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	8,000	R\$ 10,01	R\$ 80,08	
10177	SEINFRA	BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO	UND	1,000	R\$ 555,66	R\$ 555,66	
12943	SEINFRA	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	UND	1,000	R\$ 75,29	R\$ 75,29	
11725	SEINFRA	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	1,000	R\$ 15,54	R\$ 15,54	
10409	SEINFRA	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	UND	1,000	R\$ 297,91	R\$ 297,91	
11691	SEINFRA	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	25,000	R\$ 12,61	R\$ 315,25	
10109	SEINFRA	AREIA MEDIA	M*	0,019	R\$ 67,50	R\$ 1,28	
12082	SEINFRA	TIJOLO MACIÇO COMUM	UND	30,000	R\$ 0,58	R\$ 17,40	
12167	SEINFRA	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	M	30,000	R\$ 22,66	R\$ 679,80	
COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA PÚBLICA SEINFRA Nº C1622, 027							



LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO									
VERSÃO	ESTADO	UNIDADE	VALOR NÃO DESONERADO				VALOR DESONERADO		
027	Ceará - CE	UN	R\$ 2.864,99				R\$ 2.786,44		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO	
12543	SERVENTE	Mão de Obra	H	17,14	15,55	8,12	139,18	126,27	
12320	ENCANADOR	Mão de Obra	H	22,72	20,32	8,0	181,76	162,56	
12391	PEDREIRO	Mão de Obra	H	23,17	20,77	8,0	185,36	166,16	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	Mão de Obra	H	18,63	16,77	4,0	74,52	67,08	
10498	CARPINTEIRO	Mão de Obra	H	23,17	20,77	8,0	185,36	166,16	
12161	TUBO CERÂMICO DE 100MM	Material	M	12,00	12,00	5,0	60,00	60,00	
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	Material	M	10,01	10,01	8,0	80,08	80,08	
10177	BACIA TURCA DE LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO	Material	UN	555,66	555,66	1,0	555,66	555,66	
12943	HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO	Material	UN	75,29	75,29	1,0	75,29	75,29	
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	Material	KG	15,54	15,54	1,0	15,54	15,54	
10409	CAIXA D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA	Material	UN	297,91	297,91	1,0	297,91	297,91	
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	Material	M	12,61	12,61	25,0	315,25	315,25	
10109	AREIA MEDIA	Material	m*	67,50	67,50	0,0189	1,28	1,28	
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	Material	UN	0,58	0,58	30,0	17,40	17,40	
12167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4")	Material	M	22,66	22,66	30,0	679,80	679,80	