

	Obra		Responsável Técnico			
	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
			Welton Barreiros Alvino		Isabela da Silva Santos	
		CAU A114692-0		CREA 032110548-6		
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO						
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR DESONERADO	TOTAL
CPU - 08		PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO	M²			R\$ 456,64
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,500	R\$ 19,02	R\$ 9,51
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,300	R\$ 18,90	R\$ 24,57
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,200	R\$ 14,27	R\$ 31,39
88627	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,006	R\$ 636,01	R\$ 3,82
4917	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M²	1,000	R\$ 387,35	R\$ 387,35
COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA PÚBLICA SINAPI Nº 74071/002, JULHO 2015.						



DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODOS OS ESTADOS

74071/002

PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO								
DATA		07/2015						
TIPO		ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS						
UNIDADE		m²						
Amapá			Valor Não Desonerado R\$ 498,72			Valor Desonerado R\$ 493,45		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	13,49	11,90	0,5	6,74	5,95
C 88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	12,85	11,34	1,3	16,70	14,74
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	9,93	8,82	2,2	21,84	19,40
C 88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	430,87	419,26	0,006	2,58	2,51
I 00004917	PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 87 X 210CM	Material	m²	450,84	450,84	1,0	450,84	450,84