



Estado do Amapá  
**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ITAUBAL - AP**  
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

ALESSANDRA DANIELE FERREIRA CORDEIRO  
ARQUITETA E URBANISTA - CAU Nº 240841-4

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - AP

DATA: ABRIL DE 2021

REFERÊNCIA: DNIT

01/2021 - COM DES.

REFERÊNCIA: SINAPI

04/2021 - COM DES.

Nº DA COMP	CÓDIGO DA FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
GPU-1	74209/001-SINAPI-MÊS 01- ANO 2020	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²			
	88262/SINAPI/COMP.		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	16,88	16,88
	88316/SINAPI/COMP.		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	12,60	25,20
	94962/SINAPI/COMP.		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M³	0,0100000	329,18	3,29
	4417/SINAPI/INSUMO		SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	4,35	4,35
	4491/SINAPI/INSUMO		PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAOEQUIVALENTE DA REGIAO	M	4,0000000	7,11	28,44
	4813/SINAPI/INSUMO		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M²	1,0000000	225,00	225,00
	5075/SINAPI/INSUMO		PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	13,22	1,45
			MATERIAL	:	262,53	86%	
			MÃO DE OBRA	:	42,08	14%	
			EQUIPAMENTO	:	0,00	0%	
			TOTAL COMPOSIÇÃO	:	304,61	100%	