



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

ALESSANDRA DANIELE FERREIRA CORDEIRO
ARQUITETA E URBANISTA - CAU Nº 240841-4

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO -SERVIÇOS

LS: 84,86% - COM DES.

REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021-COM DES.

BDI SERV: 25,62%

CÓDIGO DA FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
72295-SINAPI-MÊS-05-2018	12.13(CPU-10)	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND			
88267/SINAPI/COMP.		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	16,60	1,83
88316/SINAPI/COMP.		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1100000	12,60	1,39
122/SINAP/INSUMO		ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UND	0,0200000	63,23	1,26
1200/SINAP/INSUMO		CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1,0000000	6,58	6,58
20083/SINAP/INSUMO		SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	0,0150000	54,91	0,82
		MATERIAL	:	8,66	73%	
		MÃO DE OBRA	:	3,22	27%	
		EQUIPAMENTO	:	0,00	0%	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	11,88	100%	