

	<b>Obra</b>		<b>Responsável Técnico</b>				
	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
			Welton Barreiros Alvino		Isabela da Silva Santos		
		CAU A114692-0		CREA 032110548-6			
<b>COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO</b>							
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR DESONERADO		TOTAL
GPU - 11		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1" (32 MM), INCLUSIVE CONEXÕES	M		R\$		29,94
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42884990	R\$	15,15	R\$ 6,50
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,42884990	R\$	18,41	R\$ 7,90
MATED-11624	SETOP	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	M	0,50000	R\$	0,19	R\$ 0,10
MATED-11617	SETOP	TUBO DE PVC BRANCO ROSCÁVEL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1")	M	1,15000	R\$	13,44	R\$ 15,46
COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA PÚBLICA SETOP Nº HID-TUB-370, MARÇO 2022.							



DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODOS OS ESTADOS

HID-TUB-370

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 1" (32 MM), INCLUSIVE CONEXÕES								
<b>DATA</b>		03/2022						
<b>TIPO</b>								
<b>UNIDADE</b>		m						
Jequitinhonha e Mucuri			Valor Não Desonerado R\$ 34,47			Valor Desonerado R\$ 32,39		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C MAO-AJD-020	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		hora	19,59	17,50	0,4288499	8,40	7,50
C MAO-OFC-040	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		hora	24,57	21,81	0,4288499	10,54	9,35
I MATED-11624	FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM)	Material	m	0,19	0,19	0,5	0,10	0,10
I MATED-11617	TUBO DE PVC BRANCO ROSCAVEL (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1")	Material	m	13,44	13,44	1,15	15,46	15,46