



Estado do Amapá  
**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ITAUBAL - AP**  
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

ALESSANDRA DANIELE FERREIRA CORDEIRO  
ARQUITETA E URBANISTA - CAU Nº 240841-4

**SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO -SERVIÇOS

LEIS SOCIAIS 84,86% - COM DES.

BDI SERV: 25,62%

COMP. DE PREÇOS REFE:/ORSE/11-2020

REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021-COM DES.

CÓDIGO DA FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
4864/ORSE	(CPU-12)/18.2	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²			
88309/SINAPI/COMP.		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	17,08	8,54
88316/SINAPI/COMP.		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	12,60	15,12
34357/SINAPI/INSUMO		REJUNTE COLORIDO	KG	0,5200000	5,51	2,87
34353/SINAPI/INSUMO		ARGAMASSA COLANTE AC-II-E (REVESTIMENTOS CERAMICOS)	KG	4,0000000	1,75	7,00
38138/SINAPI/INSUMO		LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, TATIL DIRECIONAL	M²	1,0500000	50,27	52,78
		MATERIAL	:	62,65	73%	
		MÃO DE OBRA	:	23,66	27%	
		EQUIPAMENTO	:	0,00	0%	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	86,31	100%	