



Estado do Amapá  
**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ITAUBAL - AP**  
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

ALESSANDRA DANIELE FERREIRA CORDEIRO  
ARQUITETA E URBANISTA - CAU Nº 240841-4

**SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - SERVIÇOS

LEIS SOCIAIS 84,86% - COM DES.

BDI SERV: 25,62%

COMP. DE PREÇOS REFE:/ORSE/11-2020

REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021-COM DES.

CÓDIGO DA FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
AGESUL - 2401003020	18.4-(CPU-14)	PISO TÁTIL ALERTA EM PLACAS DE BORRACHAS SINTÉTICA FLEXÍVEL DE 25 X 25 X 5MM, ASSENTADO SOBRE ÁREAS INTERNAS COLADO SOBRE PISO EXISTENTE	UND			
88309/SINAPI/COMP.		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1093000	17,08	1,87
88316/SINAPI/COMP.		SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0545000	12,60	0,69
38181/SINAP/INSUMO		PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M²	0,0625000	196,91	12,31
4791/SINAP/INSUMO		ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	0,0250000	14,36	0,36
		MATERIAL	:	12,67	83%	
		MÃO DE OBRA	:	2,56	17%	
		EQUIPAMENTO	:	0,00	0%	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	15,23	100%	