



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

ALESSANDRA DANIELE FERREIRA CORDEIRO
ARQUITETA E URBANISTA - CAU Nº 240841-4

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - SERVIÇOS

LEIS SOCIAIS 84,86% - COM DES.

BDI SERV: 25,62%

COMP. DE PREÇOS REFE:/ORSE/11-2020

REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021-COM DES.

| CÓDIGO DA FONTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT | CUSTO TOTAL |
|------------------------|---------------|---|---------|------------|------------|-------------|
| 354-ORSE -MÉS -03-2021 | (CPU-17)/20.7 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DIÂM = 32MM (1") | M | | | |
| 88316/SINAPI/COMP. | | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2200000 | 12,60 | 2,77 |
| 88264/SINAPI/COMP. | | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2200000 | 19,59 | 4,31 |
| 2685/SINAP/INSUMO | | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 1,0500000 | 7,14 | 7,50 |
| | | MATERIAL | : | 7,50 | 51% | |
| | | MÃO DE OBRA | : | 7,08 | 49% | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,00 | 0% | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 14,58 | 100% | |