



Estado do Amapá  
**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ITAUBAL - AP**  
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

ALESSANDRA DANIELE FERREIRA CORDEIRO  
ARQUITETA E URBANISTA - CAU Nº 240841-4

**SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO -SERVIÇOS

LEIS SOCIAIS 84,86% - COM DES.

BDI SERV: 25,62%

COMP. DE PREÇOS REFE://ORSE/11-2020

REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021-COM DES.

CÓDIGO DA FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
2070301-CAERN -MÉS -11-2020	(CPU-18)/20.9	ELETRODUTO GALVANIZADO, DIÂMETRO 2" (50MM), CLASSE PESADO.R 05/2019	M			
88247/SINAPI/COMP.		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	14,56	3,64
88264/SINAPI/COMP.		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2800000	19,59	5,49
7696/SINAP/INSUMO		TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	1,0500000	89,11	93,57
		MATERIAL	:	93,57	91%	
		MÃO DE OBRA	:	9,13	9%	
		EQUIPAMENTO	:	0,00	0%	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	102,70	100%	