



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

ALESSANDRA DANIELE FERREIRA CORDEIRO
ARQUITETA E URBANISTA - CAU Nº 240841-4

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021-COM DES.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO -SERVIÇOS

LEIS SOCIAIS 84,86% - COM DES.

BDI SERV: 25,62%

CÓDIGO DA FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
74157/004/SINAP -01-2020	CPU-3-(4.3/12.3/13.3/17.3/20.5 E 22.2)	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAMENTOS	M³			
88309/SINAPI/COMP.		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6500000	17,08	28,18
88316/SINAPI/COMP.		SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5000000	12,60	56,70
90586/SINAPI/COMP.		VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	0,3000000	1,56	0,47
		MATERIAL	:	0,00	0%	
		MÃO DE OBRA	:	84,88	99,45%	
		EQUIPAMENTO	:	0,47	0,55%	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	85,35	100%	