



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

ALESSANDRA DANIELE FERREIRA CORDEIRO
ARQUITETA E URBANISTA - CAU Nº 240841-4

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021-COM DES.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO -SERVIÇOS

LEIS SOCIAIS 84,86% - COM DES.

BDI SERV: 25,62%

CÓDIGO DA FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
84093/SINAP -01-2020	(CPU-6)9.6	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M			
88239/SINAPI/COMP.		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	13,86	5,54
88262/SINAPI/COMP.		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	16,88	2,53
3992/SINAPI/INSUMO		TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	18,56	18,56
5066/SINAPI/INSUMO		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0500000	17,42	0,87
		MATERIAL	:	19,43	71%	
		MÃO DE OBRA	:	8,07	29,35%	
		EQUIPAMENTO	:	0,00	0,00%	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	27,50	100%	