


Composição Emp - 10

| | |
|------------------------------|---|
| Código | 10 |
| Descrição | PASSARELA EM MADEIRA DE LEI COM ESTEIO DE 3,00M, COM 1,50M DE LARGURA |
| Data | 01/2022 |
| Estado | Amapá |
| Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |
| Unidade | M |
| Valor sem Desoneração | 468,06 |
| Valor com Desoneração | 463,37 |


| | codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração | Coefficiente | Valor sem Desoneração | Valor com Desoneração |
|---|--------------------|--|---------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| C | 88262 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 19,52 | 17,25 | 1,0 | 19,52 | 17,25 |
| C | 88239 SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 16,05 | 14,26 | 1,0 | 16,05 | 14,26 |
| C | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 57,83 | 51,54 | 0,1 | 5,78 | 5,15 |
| I | 00035274 SINAPI | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 30,45 | 30,45 | 6,0 | 182,70 | 182,70 |
| I | 00005062 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | Material | KG | 17,26 | 17,26 | 0,55 | 9,49 | 9,49 |
| I | 00020213 SINAPI | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 15,46 | 15,46 | 2,0 | 30,92 | 30,92 |
| I | 00020213 SINAPI | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 15,46 | 15,46 | 2,64 | 40,81 | 40,81 |
| I | 00020213 SINAPI | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 15,46 | 15,46 | 1,53 | 23,65 | 23,65 |
| I | 00020213 SINAPI | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 15,46 | 15,46 | 9,0 | 139,14 | 139,14 |


 Paulo Guimarães
 Arquiteto e Urbanista
 CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
 ARQUITETO URBANISTA
 CAU: A135622-4

Composição Emp - 11

| Código | 11 | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Descrição | PASSARELA EM MADEIRA DE LEI COM ESTEIO DE 6,0M, COM 1,50M DE LARGURA | | | | | | | | |
| Data | 01/2022 | | | | | | | | |
| Estado | Amapá | | | | | | | | |
| Tipo | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | | | |
| Unidade | M | | | | | | | | |
| Valor sem | 798,76 | | | | | | | | |
| Valor com | 792,19 | | | | | | | | |
| | codigo | Descrição | Tipo | Unidade | Valor sem Desoneraçã | Valor com Desoneraçã | Coefficiente | Valor sem Desoneraçã | Valor com Desoneraçã |
| C | 88262 SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 19,52 | 17,25 | 1,2 | 23,42 | 20,70 |
| C | 93358 SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF 02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | m³ | 57,83 | 51,54 | 0,1 | 5,78 | 5,15 |
| C | 88239 SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 16,05 | 14,26 | 1,2 | 19,26 | 17,11 |
| C | 101746 SINAPI | ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020 | PISO - PISOS | m² | 210,28 | 208,69 | 0,67 | 140,88 | 139,82 |
| I | 00035274 SINAPI | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 30,45 | 30,45 | 12,0 | 365,40 | 365,40 |
| I | 00005062 SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | Material | KG | 17,26 | 17,26 | 0,55 | 9,49 | 9,49 |
| I | 00020213 SINAPI | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 15,46 | 15,46 | 9,0 | 139,14 | 139,14 |
| I | 00020213 SINAPI | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 15,46 | 15,46 | 1,53 | 23,65 | 23,65 |
| I | 00020213 SINAPI | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 15,46 | 15,46 | 2,64 | 40,81 | 40,81 |
| I | 00020213 SINAPI | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 15,46 | 15,46 | 2,0 | 30,92 | 30,92 |


 Paulo Guimarães
 Arquiteto e Urbanista
 CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
 ARQUITETO URBANISTA
 CAU: A135622-4