



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO
ENG. CIVIL - CREA 1514930277

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

REFERÊNCIA: SINAPI 02/2023 - DES.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - SERVIÇOS

LS: 84,68% - DES.

BDI SERV: 28,65%

CÓDIGO DA CONDIÇÃO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
74209/1-SINAPI-MÊS-01-2020	1.1(CPU-1)	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²			
88262/SINAPI/COMP.		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	20,33	20,33
88316/SINAPI/COMP.		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000000	15,35	30,70
4417/SINAPI/INSUMO		SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	4,16	4,16
4491/SINAPI/INSUMO		PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000000	9,49	37,96
4813/SINAPI/INSUMO		PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M²	1,0000000	275,00	275,00
5075/SINAPI/INSUMO		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	18,15	2,00
94962/SINAPI/COMP.		CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M³	0,0100000	526,60	5,27
		MATERIAL	:	324,39	86%	
		MÃO DE OBRA	:	51,03	14%	
		EQUIPAMENTO	:	0,00	0%	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	375,42	100%	