



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO
ENG. CIVIL CREA NACIONAL Nº 1514930277-PA/AP

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO -SERVIÇOS

LS: 84,68% - DES.

BDI SERV: 28,65%

REFERÊNCIA: SINAPI 02/2023 - DES.

CÓDIGO DA FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
74136/003-MÊS-11-2019-SINAP	6.4(CPU-5)	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	M²			
88309/SINAPI/COMP.		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	20,67	16,54
88315/SINAPI/COMP.		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8000000	20,51	
88316/SINAPI/COMP.		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	15,35	46,05
88627/SINAPI/COMP.		ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M³	0,0060000	700,75	4,20
4910/SINAP/INSUMO		PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM AÇO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	M²	1,0000000	506,31	506,31
		MATERIAL	:	510,51	89%	
		MÃO DE OBRA	:	62,59	11%	
		EQUIPAMENTO	:	0,00	0%	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	573,10	100%	