



ESTADO DO AMAPÁ
**PREFEITURA
TARTARUGALZINHO**
TRABALHANDO O PRESENTE PARA CONSTRUIR O FUTURO

CNPJ: 23.066.632/0001-53

Rua São Luiz, nº 809 - Central – CEP: 68.990-000

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO
ENG. CIVIL CREA NACIONAL Nº 1514930277-PA/AP

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

REFERÊNCIA: SINAPI 02/2023 - DES.

LEIS SOCIAIS 86,75%

BDI SERV: 28,65%

CÓDIGO DA FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
FDE - 09.04.050/MÉS-01 -2023	16.1(CPU-21)	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO)	M²			
88247/SINAP/COMP		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	20,52	16,42
88264/SINAP/COMP		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8000000	22,58	18,06
2.67.31 /INSUMO/FDE/01-2023		PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE CABECA OVAL 4.8 X 75MM	UND	6,0000000	0,43	2,58
10851/INSUMO/SINAP		PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO) A PLACA DE 25X8CM CUSTA R\$ 94,28 A UNIDADE/SINAP INSUMO A=0,25M X 0,08M =0,02M² 0,02 M² -----R\$ 94,28 1,00M² -----X X= R\$ 4.714,00	M²	1,1000000	4.714,00	5.185,40
		MATERIAL	:	5.187,98	99%	
		MÃO DE OBRA	:	34,48	1%	
		EQUIPAMENTO	:	0,00	0%	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	5.222,46	100%	

OBS=ESSA COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIA FOI ADAPTADA PARA ATENDER PRATICAMENTE AO PROJETO , POIS O SINAPI NÃO TEM ESSA COMPOSIÇÃO EM M²