



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**

CNP n: 34.925.214/0001 - 90

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO
ENG. CIVIL CREA NACIONAL Nº 1514930277-PA/AP

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO -SERVIÇOS

LEIS SOCIAIS 86,75%

BDI SERV: 28,65%

REFERÊNCIA: SINAPI

02/2023 - DES.

CÓDIGO DA FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
04864/ORSE	8.7(CPU-7)	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²			
88309/SINAPI/COMP.		PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	20,67	10,34
88316/SINAPI/COMP.		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2000000	15,35	18,42
34357/SINAP/INSUMO		REJUNTE COLORIDO	KG	0,5200000	5,46	2,84
34353/SINAP/INSUMO		ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	4,0000000	1,73	6,92
38138/SINAP/INSUMO		LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL	M²	1,0500000	66,92	70,27
		MATERIAL	:	80,03	74%	
		MÃO DE OBRA	:	28,76	26%	
		EQUIPAMENTO	:	0,00	0%	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	108,79	100%	