



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**

CNP n: 34.925.214/0001 - 90

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO -SERVIÇOS

LS: 84,68% - DES.

BDI SERV: 28,65%

RESPONSÁVEL TÉCNICO:



SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO
ENG. CIVIL CREA NACIONAL Nº 1514930277-PA/AP

REFERÊNCIA: SINAPI 02/2023 - DES.

CÓDIGO DA FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
84093-MÊS-01-2020-SINAP	9.5(CPU-9)	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M			
88239/SINAPI/COMP.		AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	16,91	6,76
88262/SINAPI/COMP.		CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1500000	20,33	3,05
3992/SINAP/INSUMO		TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,0000000	17,75	17,75
5066/SINAP/INSUMO		PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0500000	23,91	1,20
		MATERIAL	:	18,95	66%	
		MÃO DE OBRA	:	9,81	34%	
		EQUIPAMENTO	:	0,00	0%	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	28,76	100%	