



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO -SERVIÇOS

LEIS SOCIAIS 86,75%

BDI SERV: 28,65%

REFERÊNCIA: SINAPI 02/2023 - DES.

| CÓDIGO DA FONTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNIT | CUSTO TOTAL |
|-----------------------|--------------|---|---------|------------|------------|-------------|
| 1636/ORSE/MÊS-11-2022 | 11.7(CPU-10) | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UND | | | |
| 88316/SINAPI/COMP. | | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4600000 | 15,35 | 7,06 |
| 88267/SINAPI/COMP. | | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4600000 | 19,94 | 9,17 |
| 3659/SINAP/INSUMO | | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UND | 1,0000000 | 19,13 | 19,13 |
| 20078/SINAP/INSUMO | | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) 400GR-----R\$ 28,58 1000GR-----X X= R\$ 71,45 | KG | 0,0560000 | 71,45 | 4,00 |
| 296/SINAP/INSUMO | | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UND | 1,0000000 | 2,80 | 2,80 |
| 301/SINAP/INSUMO | | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UND | 1,0000000 | 4,96 | 4,96 |
| | | MATERIAL | : | 30,89 | 66% | |
| | | MÃO DE OBRA | : | 16,23 | 34% | |
| | | EQUIPAMENTO | : | 0,00 | 0% | |
| | | TOTAL COMPOSIÇÃO | : | 47,12 | 100% | |