



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO
ENG. CIVIL CREA NACIONAL Nº 1514930277-PA/AP

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CUSTO DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

ABRANGÊNCIA: NACIONAL

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - SERVIÇOS

LS: 84,68% - DES.

BDI SERV: 28,65%

REFERÊNCIA: SINAPI

02/2023 - DES.

CÓDIGO DA FONTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNIT	CUSTO TOTAL
170538-MÊS-01-2023-IOPES	11.49(CPU-11)	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UND			
88316/SINAPI/COMP.		SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	15,35	3,84
88267/SINAPI/COMP.		ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	19,94	4,99
7608/SINAP/INSUMO		DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 ", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	UND	1,0000000	13,64	13,64
11680/SINAP/INSUMO		BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	UND	1,0000000	19,62	19,62
3148/SINAP/INSUMO		FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	M	0,2800000	14,79	4,14
		MATERIAL	:	37,40	81%	
		MÃO DE OBRA	:	8,83	19%	
		EQUIPAMENTO	:	0,00	0%	
		TOTAL COMPOSIÇÃO	:	46,23	100%	