

Obra
CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITERIO NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL AP RUBRICA

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant. Memória de Cálculo
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m ²	6,0 = 2X3
1.2	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	m ²	10,0 = 5X2
1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,0 = 1 UND
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		
2.2	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,0 = 36H DE TRABALHO EM 2 MESES
2.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0 = 1 MÊS
3	ESTRUTURA E FUNDAÇÕES		
3.1	FUNDAÇÕES		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m ³	20,726 = CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO
3.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	m ²	1,36 = CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO
3.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	204,82 = CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO
3.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m ³	4,44 = CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO
3.1.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m ²	22,8 = CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO
3.2	PAREDES E PAINES		
3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	200,52 = CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO
3.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m ²	401,04 = CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO
3.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_09/2014	m ²	401,04 = CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO
3.3	PORTÃO DE ENTRADA		
3.3.1	PORTÃO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m ²	5,18 = CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO
6	FINALIZAÇÃO DE OBRA		
6.1	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m ²	74,21 = CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

58.706,44
14.797,26
73.503,70

Camila Pernambuco Costa
Arquiteta e Urbanista
CAU A138438-4