

MEMORIAL DESCRITIVO

MANUTENÇÃO PREDIAL E PEQUENAS REFORMAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL

A execução dos serviços de Manutenções predial e pequenas reformas no Município de Itaubal – AP terá as características descritas a seguir.

Contará com serviços de movimentação de terra sendo a aquisição da argila, transporte e compactação do solo as suas principais características. Abrangerá a execução de passeios completos de concreto com largura total de 1,20 metros contando com guias de meio-fio, aterro e a concretagem da calçada. Ainda na mobilidade urbana, são contempladas passarelas de madeira para áreas alagadas com 1,50 metros de largura e esteios de até 4 metros.

Nos itens de instalações elétricas, serão realizadas as trocas de cabeamento de cobre e alumínio, substituição de braços de iluminação pública, luminárias de Led, postes de concreto. Serão construídas novas paredes de alvenaria e de madeira, além de todo o revestimento da alvenaria e pintura das paredes novas e existentes. Serão construídas novas estruturas de cobertura, telhamento e troca de forros de PVC.

As instalações hidrossanitárias contam com caixas d'água, bombas submersas para poços tubulares, torres de madeira para reservatório de água, fossas, sumidouros e louças diversas. Os itens contemplam, também, a troca de esquadrias e revestimentos cerâmicos além de serviços de concretagem diversos, reparos em gramados sintéticos.

Custo da obra sem BDI: R\$ 5.087.539,99

BDI adotado: 26,49%

Custo do BDI: R\$ 1.347.148,65

Custo da obra: R\$ 6.434.688,64