



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP

Obra
CONSTRUÇÃO DE MURO DO CEMITERIO NO MUNICIPIO DE ITAUBAL

Bancos
SINAPI - 10/2021 - Amapá
SBC - 11/2021 - Amapá

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

B.D.I.
25,22%

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					9.780,92	13,31 %
1.1	00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	6	250,00	313,05	1.878,30	2,56 %
1.2	93583 SINAPI	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E FOLHAMPAMENTOS. AF_04/2016	m²	10	410,64	514,20	5.142,00	7,00 %
1.3	41598 SINAPI	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1	2.204,62	2.760,62	2.760,62	3,76 %
2		ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					5.844,31	7,95 %
2.2	90768 SINAPI	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24	59,23	74,16	1.779,84	2,42 %
2.3	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	3.245,87	4.064,47	4.064,47	5,53 %
3		ESTRUTURA E FUNDAÇÕES					55.635,85	75,89 %
3.1		FUNDAÇÕES					9.906,01	13,48 %
3.1.1	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021	m³	20,728	51,54	64,53	1.337,57	1,82 %
3.1.3	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	1,36	52,24	65,41	88,95	0,12 %
3.1.4	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	204,82	18,03	22,57	4.622,78	6,29 %
3.1.5	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	4,44	535,56	670,62	2.977,55	4,05 %
3.1.6	96619 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m²	22,8	30,80	38,56	879,16	1,20 %
3.2		PAREDES E PAINES					42.365,85	57,64 %



Camila Pernambuco Costa
Arquiteta e Urbanista
CAU A138438-4

3.2.1	87521 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	200,52	75,63	94,70	18.989,24	25,83 %
3.2.2	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	401,04	6,38	7,98	3.200,29	4,35 %
3.2.3	87799 SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m²	401,04	40,18	50,31	20.176,32	27,45 %
3.3		PORTÃO DE ENTRADA					3.363,99	4,58 %
3.3.1	00004948 SINAPI	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	m²	5,18	518,63	649,42	3.363,99	4,58 %
6		FINALIZAÇÃO DE OBRA					2.242,62	3,05 %
6.1	210023 SBC	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	m²	74,21	24,14	30,22	2.242,62	3,05 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

58.706,44
14.797,26
73.503,70

Camila Permannery Costa
Arquiteta e Urbanista
CAU A138438-4

