



Obra
CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NA ÁREA RIBEIRINHA NAS
COMUNIDADES DE SIRIUBA, URÚA ALTO, SÃO TOMÉ DO CAPIM, PAU
MULATO, VILA DO IZIDORO, VILA DO TERÁ, VILA DO RIO RUDA,
COMUNIDADE DE IPIXUNA GRANDE TEMPLO CENTRAL, VILA DA
ROSINHA, VILA DO NEGO, SÃO TOMÉ DO MACACOARI, VILA DA DELMA,
VILA DO BENEZINHO NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP

Bancos
SINAPI - 11/2023 - Amapá
ORSE - 10/2023 - Sergipe

B.D.I.
26,63%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					48.491,85	1,83 %
1.1	90768	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200	95,10	120,42	24.084,00	0,91 %
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5	3.854,99	4.881,57	24.407,85	0,92 %
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					89.711,89	3,39 %
2.1	101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	14	1.727,63	2.187,69	30.627,66	1,16 %
2.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	84	305,43	386,76	32.487,84	1,23 %
2.2	3	ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	5506,5	3,82	4,83	26.596,39	1,01 %
3			PASSARELAS					2.357.295,94	89,09 %
3.1	10	Próprio	PASSARELA EM MADEIRA DE LEI COM ESTEIO DE 2,00M, COM 1,50M DE LARGURA	M	3671	507,10	642,14	2.357.295,94	89,09 %
4			TRAPICHE					44.405,66	1,68 %
4.1	19CPV	Próprio	DECK DE MADEIRA	m²	56	121,61	153,99	8.623,44	0,33 %
4.2	20CPW	Próprio	(REF. ORSE: 8885) IMPLANTAÇÃO DE PILAR DE MADEIRA COM BLOCO DE FUNDAÇÃO = 50X50X50CM	UN	21	127,41	161,33	3.387,93	0,13 %
4.3	00035275	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	168	53,07	67,20	11.289,60	0,43 %
4.4	94446	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	84,08	58,50	74,07	6.227,80	0,24 %
4.5	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	84,08	52,33	66,26	5.571,14	0,21 %

Prefeitura Municipal de Itaubal
CNPJ: 34.925.214/0001-90

4.6	92547	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	3	857,12	1.085,37	3.256,11	0,12 %
4.7	92546	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2	818,56	1.036,54	2.073,08	0,08 %
4.8	21CPX	Próprio	(REF ORSE 7209) GUARDA-CORPO EM MADEIRA MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 2,5 X 15 CM, ALTURA DE 1,10M, COM COLUNA DE 10 X 10 CM	M	42	74,77	94,68	3.976,56	0,15 %
5			PINTURA PASSARELAS					103.026,61	3,89 %
5.1	102233	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²	5506,5	13,09	16,57	91.242,70	3,45 %
5.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	734,2	12,68	16,05	11.783,91	0,45 %
6			SERVIÇOS FINAIS					2.918,44	0,11 %
6.2	22CPU	Próprio	Varrição de Passarelas	m²	5506,5	0,42	0,53	2.918,44	0,11 %

Total sem BDI 2.089.508,21
Total do BDI 556.342,18
Total Geral 2.645.850,39

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO & URBANISTA
CAU: A135622-4