



Obra REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	Bancos SINAPI - 08/2021 - Amapá ORSE - 08/2021 - Sergipe SEDOP - 09/2021 - Pará	B.D.I. 25,0%	Encargos Sociais Desonerado: 0,00%
---	---	------------------------	--

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS					14.945,76	11,38 %
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	6	312,11	390,14	2.340,84	1,78 %
1.2	93584 SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m ²	10	686,23	857,79	8.577,90	6,53 %
1.3	99059 SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	82	39,29	49,11	4.027,02	3,07 %
2		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					4.466,40	3,40 %
2.1	90768 SINAPI	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60	59,55	74,44	4.466,40	3,40 %
3		AMPLIAÇÃO					110.429,49	84,12 %
3.1		TERREPLANAGEM					326,56	0,25 %
3.1.1	96527 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m ³	0,82	77,04	96,30	78,97	0,06 %
3.1.2	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m ³	0,82	30,22	37,78	30,98	0,02 %
3.1.3	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m ³	5,33	32,51	40,64	216,61	0,16 %
3.2		FUNDAÇÕES					2.226,69	1,70 %
3.2.1		VIGAS BALDRAME					2.226,69	1,70 %
3.2.1.1	96616 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m ³	0,13	620,63	775,79	100,85	0,08 %
3.2.1.2	95956 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	m ³	0,68	2.500,99	3.126,24	2.125,84	1,62 %


 Paulo Guimarães
 Arquiteto e Urbanista
 CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
 ARQUITETO URBANISTA
 CAU: A135622-4

