



Estado do Amapá  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DE ITAUBAL - AP**  
 CNP n: 34.925.214/0001 - 90

RESPONSÁVEL TÉCNICO:  
  
 SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO  
 ENG. CIVIL - CREA 1544630277

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL-AP  
 DATA: OUTUBRO DE 2019

REFERÊNCIA: SINAPI 10/2019 - DES.  
 BDI SERV: 30,63%  
 LS: 86,75% - DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
1						CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	UND	1,00			
	1					CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	UND	1,00			
		1	1.1	74209/001	SINAPI	SERVIÇOS PRELIMINARES					13.246,40
						PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00	365,98	477,95	2.867,70
			1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M²	12,45	508,79	664,63	8.274,64
			1.3	99059	SINAPI	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	53,20	30,28	39,55	2.104,06
		2				ADMINISTRAÇÃO LOCAL					21.823,36
			2.1	CPU-1	PROPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00	16.706,24	21.823,36	21.823,36
		3				MOVIMENTO DE TERRA					4.028,36
			3.1	96522	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORCAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FORMA. AF 06/2017	M³	15,98	84,59	110,50	1.765,79
			3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF03/2016	M³	5,89	45,61	59,58	350,93
			3.3	94097	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M³	25,62	3,51	4,59	117,60
			3.4	96995	SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	11,40	27,65	36,12	411,77
			3.5	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M³	35,22	30,00	39,19	1.380,27
		4				INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					52.275,00
			4.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORCAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017	M²	11,84	20,40	26,65	315,54
			4.2	94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M³	8,50	332,89	434,98	3.697,33
			4.3	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M³	4,08	314,13	410,35	1.674,23
			4.4	74157/004	SINAPI	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M³	12,58	77,98	101,87	1.281,52



ESDU DO MILITÁRIA  
**PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE ITAUBAL - AP**  
 CNP n: 34.926.214/0001 - 90

SANDRO RAMUNDO GOMES BARRETO  
 ENG. CIVIL - OAB/PE 1514930777

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL-AP  
 DATA: OUTUBRO DE 2019

REFERÊNCIA: SINAPI 10/2019 - DES.  
 BDI SERV: 30,63%  
 LS: 86,75% - DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
			4.5	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	MP	86,38	55,37	72,33	6.247,87
			4.6	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2017	MP	13,80	112,28	146,67	2.024,05
			4.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	205,00	7,75	10,12	2.074,60
			4.8	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	225,00	6,97	9,10	2.047,50
			4.9	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	62,00	10,86	14,19	879,78
			4.10	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	1,00	9,61	12,55	12,55
			4.11	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	25,00	9,45	12,34	308,50
			4.12	92777	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	105,00	9,45	12,34	1.295,70
			4.13	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	393,00	7,71	10,07	3.957,51
			4.14	92775	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	226,00	10,90	14,24	3.218,24
			4.15	92776	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 12/2015	KG	1,00	9,65	12,61	12,61
			4.16	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	11,69	335,82	438,68	5.128,17
			4.17	92873	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	11,69	122,39	159,88	1.869,00
			4.18	92418	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	MP	106,32	56,27	73,51	7.815,58
			4.19	92455	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 12/2015	MP	75,34	85,50	111,69	8.414,72
						PAREDES E PAINÉIS					17.567,10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL - AP**

CNP n: 34.925.214/0001 - 90

SANDRO RAIMUNDO SOARES BARRETO  
ENG. CIVIL - CREA 151493027

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL-AP  
DATA: OUTUBRO DE 2019

REFERÊNCIA: SINAPI 10/2019 - DES.  
BDI SERV: 30,63%  
LS: 86,75% - DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
			5.1	87503	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	203,91	43,49	56,81	11.584,13
			5.2	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,80	21,90	28,61	51,50
			5.3	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	4,10	28,33	37,01	151,74
			5.4	93194	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	1,80	21,58	28,19	50,74
			5.5	93195	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	4,10	25,76	33,65	137,97
			5.6	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,20	16,60	21,68	134,42
			5.7	73937/3	SINAPI	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M²	16,00	123,53	161,37	2.581,92
			5.8	CPU-2	ORSE	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA DE AÇOZINCADO E = 0,5 MM	M²	22,04	72,79	95,09	2.095,78
			5.9	96695	SINAPI	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	4,45	63,00	82,30	366,24
			5.10	84088	SINAPI	PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	3,90	81,00	105,81	412,66
						<b>ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDRO</b>					<b>11.083,84</b>
			6.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M²	8,82	483,65	605,67	5.342,01
			6.2	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	2,15	338,55	442,25	950,84
			6.3	66054	SINAPI	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M²	16,40	197,66	258,20	4.234,48
			6.4	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	2,00	73,18	95,60	191,20
			6.5	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UND	3,00	83,22	121,77	365,31
						<b>REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES</b>					<b>23.216,43</b>
			7.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	508,05	3,01	3,93	1.996,64
			7.2	87531	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	M2	50,70	22,79	29,77	1.509,34
			7.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	457,35	25,98	33,94	15.522,46

PREFEITURA DE ITAUBAL



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ITAUBAL - AP**

CNP n: 34.926.214/0001 - 90

SANDRO RAIMUNDO SOARES BARRETO  
ENG. CIVIL - CREA 1514930277

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL-AP  
DATA: OUTUBRO DE 2019

REFERÊNCIA: SINAPI 10/2019 - DES.  
BDI SERV: 30,63%  
LS: 86,75% - DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
			7.4	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	50,70	45,33	59,21	3.001,95
			7.5	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	27,75	32,72	42,74	1.186,04
		8				PAVIMENTAÇÃO					23.497,83
			8.1	96241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	162,29	19,68	25,71	4.172,48
			8.2	87622	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM	M2	27,75	27,82	36,34	1.008,44
			8.3	93391	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	10,36	29,66	38,74	400,96
			8.4	87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	8,40	41,84	54,66	459,14
			8.5	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	9,00	37,32	48,75	438,75
			8.6	88648	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	23,20	5,00	6,53	151,50
			8.7	CPU-3	SINAPI	PISO EM CONCRETO 25MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 10 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	134,54	75,78	96,99	13.318,11
			8.8	3673/INSUMO	SINAPI	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	M	123,80	1,38	1,80	222,84
			8.9	94980	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M2	2,17	521,66	681,44	1.478,72
			8.10	CPU-4	PRÓPRIA	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, PIDEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULIZAÇÃO DE BASE	M2	1,29	75,40	96,50	127,07
			8.11	CPU-5	PRÓPRIA	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 25X25CM ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	6,85	192,18	251,04	1.719,62
		9				COBERTURA					30.410,80
			9.1	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE ICAMENTO.	UND	5,00	1.323,89	1.729,40	8.647,00
			9.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	216,00	32,37	42,28	9.132,48



ESCALA DO MUNICÍPIO  
**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ITAUBAL - AP**  
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO  
ENG. CIVIL - CREA 1514930277

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL-AP  
DATA: OUTUBRO DE 2019

REFERÊNCIA: SINAPI 10/2019 - DES.  
BDI SERV: 30,63%  
LS: 86,75% - DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
			9.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇOZINCADO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	234,00	41,32	53,98	12.631,32
		10				<b>PINTURA</b>					<b>20.819,52</b>
			10.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	224,65	1,43	1,87	420,10
			10.2	98135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	224,65	14,91	19,48	4.376,18
			10.3	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	224,65	9,91	12,95	2.908,22
			10.4	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	232,70	1,74	2,27	528,23
			10.5	88487	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	232,70	8,40	10,97	2.552,72
			10.6	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	232,70	7,90	10,32	2.401,46
			10.7	95468	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M²	49,21	29,10	38,01	1.870,47
			10.8	74145/1	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M²	127,25	14,29	18,67	2.375,76
			10.9	79500/2	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMÃOS	M²	170,72	15,18	19,83	3.385,38
		11				<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					<b>6.595,53</b>
			11.1	88714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,50	33,18	43,34	411,73
			11.2	88712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 P	M	9,00	16,78	21,92	197,28
			11.3	88711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,30	11,13	14,54	135,22
			11.4	88401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	13,56	4,59	6,00	81,36
			11.5	88402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,40	5,60	7,32	266,45
			11.6	3659/INSUMO	SINAPI	JUNCAO SIMPLIS, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1,00	8,98	11,73	11,73
			11.7	88744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2,00	14,62	19,10	38,20



Estado de Mato Grosso do Sul  
**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ITAUBAL - AP**  
CNP n.º 34.925.214/0001 - 90

SANDRO RAMUNDO COMES BARRETO  
ENG. CIVIL - CREA 1514930277

REFERÊNCIA: SINAPI 10/2019 - DES.  
BDI SERV: 30,63%  
LS: 86,75% - DES.

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL-AP  
DATA: OUTUBRO DE 2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
			11.8	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UND	2,00	6,97	9,10	18,20
			11.9	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UND	4,00	5,92	7,73	30,92
			11.10	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 12/2014	UND	2,00	4,48	5,85	11,70
			11.11	89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	1,00	3,62	4,73	4,73
			11.12	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	6,00	3,00	3,92	23,52
			11.13	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	6,00	8,75	11,43	68,58
			11.14	89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	1,00	3,76	4,91	4,91
			11.15	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	2,00	6,26	8,18	16,36
			11.16	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	6,00	6,14	8,02	48,12
			11.17	89422	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2014	UND	6,00	2,45	3,20	19,20
			11.18	89986	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014	UND	2,00	52,76	68,92	137,84
			11.19	89984	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF. 12/2014	UND	2,00	54,09	70,66	141,32
			11.20	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO	UND	2,00	18,52	24,19	48,38
			11.21	74166/1	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN80CM COM TAMPA H= 80CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	163,42	213,48	213,48
			11.22	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UND	1,00	355,43	464,30	464,30
			11.23	95472	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2016	UND	1,00	564,49	737,39	737,39
			11.24	377/INSUMO	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UND	2,00	23,00	30,04	60,08

PREFEITURA DE ITAUBAL  
N.º 13  
Assinatura

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL  
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL-AP  
 DATA: OUTUBRO DE 2019

REFERÊNCIA: SINAPI 10/2019 - DES.  
 BDI SERV: 30,63%  
 LS: 86,75% - DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
			11.25	86941	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00	500,40	653,67	1.307,34
			11.26	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UND	2,00	35,88	46,87	93,74
			11.27	95545	SINAPI	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UND	2,00	35,05	45,79	91,58
			11.28	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UND	2,00	52,80	68,97	137,94
			11.29	37401/INSUMO	SINAPI	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UND	2,00	49,35	64,47	128,94
			11.30	37399/INSUMO	SINAPI	CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL	UND	2,00	21,97	28,70	57,40
			11.31	95543	SINAPI	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UND	2,00	44,88	58,63	117,26
			11.32	7608/INSUMO	SINAPI	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES 5" PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2", ÁGUA FRIA	UND	2,00	3,26	4,26	8,52
			11.33	36205/INSUMO	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO 4 CM	UND	2,00	145,64	190,25	380,50
			11.34	36061/INSUMO	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO 4 CM	UND	1,00	155,29	202,86	202,86
			11.35	36215/INSUMO	SINAPI	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM AÇO INOX POLIDO, 70° CM X 45° CM	UND	1,00	672,47	878,45	878,45
		12				<b>FOSSA SÉPTICA E FILTRO</b>					<b>9.509,28</b>
			12.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M²	29,67	45,61	59,58	1.767,74
			12.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M³	1,68	335,82	438,68	736,98
			12.3	74157/4	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAMENTOS	M³	1,68	77,98	101,87	171,14
			12.4	87510	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	28,09	71,46	93,37	2.622,76
			12.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	52,76	2,72	3,55	187,30
			12.6	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	52,76	23,57	30,79	1.624,48
			12.7	92483	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	8,15	115,25	150,55	1.226,98



ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ITAUBAL - AP**  
CNP nº: 34.925.214/0001 - 90

  
SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO  
ENG. CIVIL - CREA 151.4930277

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL-AP

DATA: OUTUBRO DE 2019

REFERÊNCIA: SINAPI 10/2019 - DES.

BDI SERV: 30,63%

LS: 86,75% - DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
			12.8	92785	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 P	KG	34,39	8,58	11,21	385,51
			12.9	88549	SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS	M³	1,71	64,01	83,62	142,99
			12.10	96985	SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	14,07	27,65	36,12	508,21
			12.11	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,50	33,18	43,34	65,01
			12.12	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2,00	24,37	31,83	63,66
			12.13	1200/INSUMO	SINAPI	CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UND	1,00	4,99	6,52	6,52
		13				<b>SUMIDOURO</b>					<b>5.635,77</b>
			13.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	25,23	45,61	59,58	1.503,20
			13.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M³	0,28	335,82	438,68	122,83
			13.3	74157/4	SINAPI	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES	M³	0,28	77,98	101,87	28,52
			13.4	87510	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	16,59	71,48	93,37	1.549,01
			13.5	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS E EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	37,54	2,72	3,55	133,27
			13.6	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	37,54	23,57	30,79	1.155,86
			13.7	92483	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M²	2,83	115,25	150,55	426,06
			13.8	92785	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 P	KG	16,83	8,58	11,21	188,66
			13.9	88549	SINAPI	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS	M³	0,85	64,01	83,62	71,08
			13.10	96985	SINAPI	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M³	12,66	27,65	36,12	457,28
		14				<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>11.093,24</b>

PREFEITURA DE ITAUBAL  
Nº 19  




ESTADO DO MARANHÃO  
**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ITAUBAL - AP**  
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO  
ENG. CIVIL - CREA 1514930277

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL-AP  
DATA: OUTUBRO DE 2019

REFERÊNCIA: SINAPI 10/2019 - DES.  
BDI SERV: 30,63%  
LS: 86,75% - DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
			14.1	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 11/2017	UND	2,00	92,84	121,28	242,56
			14.2	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 11/2017	UND	4,00	92,84	121,28	485,12
			14.3	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED DE 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 11/2017	UND	2,00	92,84	121,28	242,56
			14.4	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	10,00	35,89	46,88	468,80
			14.5	39391/INSUMO	SINAPI	LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50W	UND	8,00	233,57	305,11	2.440,88
			14.6	91863	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2015	M	70,60	7,65	9,99	705,29
			14.7	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2015	M	38,90	7,70	10,06	391,33
			14.8	91864	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2015	M	39,85	10,01	13,08	521,24
			14.9	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2015	M	6,30	10,07	13,15	82,85
			14.10	91914	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2015	UND	9,00	9,06	11,84	106,56
			14.11	91917	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2015	UND	4,00	11,27	14,72	58,88
			14.12	91884	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2015	UND	30,00	5,45	7,12	213,60
			14.13	91885	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2015	UND	16,00	6,51	8,50	136,00
			14.14	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2015	M	448,79	2,37	3,10	1.391,25
			14.15	91928		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2015	M	43,80	3,85	5,03	220,31
			14.16	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2015	M	90,00	6,43	8,40	756,00
			14.17	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE Nº 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2017	M	15,00	19,57	25,56	383,40
			14.18	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2017	UND	3,00	47,88	62,55	187,65
			14.19	15339/INSUMO	SINAPI	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 16 MM2	UND	3,00	4,29	5,60	16,80
			14.20	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2015	UND	10,00	9,35	12,21	122,10
			14.21	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2015	UND	4,00	6,53	8,53	34,12
			14.22	91939	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2015	UND	1,00	16,83	21,99	21,99
			14.23	91937	SINAPI	CAIXA OBTÓGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF 12/2015	UND	26,00	7,78	10,16	264,16

PREFEITURA DE ITAUBAL  
Nº 16



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ITAÚBAL - AP**  
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

SANDRO RAMUNDO GOMES BARRETO  
ENG. CIVIL - CREA 1514930277

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAÚBAL-AP  
DATA: OUTUBRO DE 2019

REFERÊNCIA: SINAPI 10/2019 - DES.  
BDI SERV: 30,63%  
LS: 86,75% - DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
			14.24	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	2,00	15,60	20,38	40,76
			14.25	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	2,00	27,57	36,01	72,02
			14.26	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UND	2,00	16,51	21,57	43,14
			14.27	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	2,00	17,96	23,46	46,92
			14.28	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	6,00	19,97	26,09	156,54
			14.29	91993	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UND	1,00	25,14	32,84	32,84
			14.30	74130/1	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00	10,61	13,86	69,30
			14.31	74130/3	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	48,91	63,89	191,67
			14.32	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	308,49	404,29	404,29
			14.33	83446	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	3,00	123,07	160,77	482,31
		15				<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO</b>					<b>1.463,12</b>
			15.1	83635	SINAPI	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2,00	363,55	461,84	923,68
			15.2	37556/INSUMO	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	1,00	59,06	77,15	77,15
			15.3	37557/INSUMO	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	1,00	17,93	23,42	23,42
			15.4	37556/INSUMO	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	3,00	34,70	45,33	135,99
			15.5	37559/INSUMO	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	4,00	30,00	39,19	156,76
			15.6	37558/INSUMO	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	2,00	55,93	73,06	146,12

PREFEITURA DE ITAÚBAL



ESCRITÓRIO MUNICIPAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ITAUBAL - AP**  
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

  
SANDRO RAMUNDO GOMES BARRETO  
ENG. CIVIL - CREA 1514930277

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL  
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL-AP  
DATA: OUTUBRO DE 2019

REFERÊNCIA: SINAPI 10/2019 - DES.  
BDI SERV: 30,63%  
LS: 86,75% - DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
		16				COMUNICAÇÃO VISUAL					54,34
			16.1	10851/INSUMO	SINAPI	PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 25 X 8", E = 6 MM (NÃO INCLUI ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO)	MF	0,95	43,79	57,20	54,34
		17				SERVIÇOS FINAIS					242,28
			17.1	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO, AF_04/2019	M2	167,09	1,11	1,45	242,28
TOTAL GERAL COM L.S. 86,75% E SEM BDI											
										PARCELA REFERENTE AO BDI	R\$ 193.294,04
										TOTAL GERAL COM L.S. 86,75% - DESONERADO - E BDI	R\$ 252.500,00

PREFEITURA DE ITAUBAL  
Nº 18  
Assinatura U



Estado do Amapá  
**PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE ITAUBAL - AP**

CNP n: 34.925.214/0001 - 90

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

SANDRO RAIMUNDO GOMES BARRETO  
 ENG. CIVIL - CREA 1514930277

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL-AP

DATA: OUTUBRO DE 2019

REFERÊNCIA: SINAPI 10/2019 - DES.

BDI SERV.: 30,63%

LS: 86,75% - DES.

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

META	SUBMET A	MACRO SERVICO	SERVICOS	VALOR TOTAL (R\$)
1	1		CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	
			CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.246,40
		2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.823,36
		3	MOVIMENTO DE TERRA	4.026,36
		4	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	52.275,00
		5	PAREDES E PAINÉIS	17.567,10
		6	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDRO	11.083,84
		7	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES	23.216,43
		8	PAVIMENTAÇÃO	23.497,63
		9	COBERTURA	30.410,80
		10	PINTURA	20.819,52
		11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	6.595,53
		12	FOSSA SÉPTICA E FILTRO	9.509,28
		13	SUMIDOURO	5.635,77
		14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.033,24
		15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E PÂNICO	1.463,12
		16	COMUNICAÇÃO VISUAL	54,34
		17	SERVIÇOS FINAIS	242,28
TOTAL GERAL COM L.S. 86,75% E SEM BDI				193.294,04
PARCELA REFERENTE AO BDI 30,63%				59.205,96
TOTAL GERAL COM L.S. 86,75% - DESONERADO - E BDI				252.500,00