



Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

ALESSANDRA DANIELE FERREIRA CORDEIRO
ARQUITETA E URBANISTA - CAU Nº 240841-4

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE MADEIRA DE LEI NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP

LOCAL: COMUNIDADE DE URUÁ E COMUNIDADE IGARAPÉ NOVO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL -AP

DATA: ABRIL DE 2021

CONVÊNIO Nº 892979/2019


PROPOSTA Nº 054539/2019

REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021-COM DES.

BDI SERV: 30,52%

LS: 84,86% - COM DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA											
Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
1						CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE MADEIRA DE LEI NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP	UND	1,00			
	1					CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE MADEIRA DE LEI NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP	UND	1,00			
		1				SERVIÇOS PRELIMINARES					25.041,12
			1.1	CPU-1	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 M	M²	12,00	304,61	397,58	4.770,96
			1.2	93584	SINAPI	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M²	24,00	647,10	844,59	20.270,16
		2				ADMINISTRAÇÃO LOCAL					63.609,84
			2.1	CPU-2	PROPRIA	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	1,00	48.735,70	63.609,84	63.609,84
		3				COMUNIDADE DO URUÁ LADO ESQUERDO					757.654,18
			3.1	CPU-3	SINAPI	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA	M	1.089,34	15,42	20,13	21.928,41
			3.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,3 M. AF03/2016	M³	28,29	49,84	65,05	1.840,26
			3.3	CPU-4	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1.632,00	44,31	57,83	94.378,56
			3.4	CPU-5	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO(LONGARINA)	M	3.268,02	26,34	34,38	112.354,53
			3.5	CPU-5	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO(TRANSVERSINAS)	M	408,00	26,34	34,38	14.027,04
			3.6	CPU-5	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO(CONTRAVENTAMENTO TRANSVERSAL)	M	2.828,80	26,34	34,38	97.254,14
			3.7	CPU-5	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO(CONTRAVENTAMENTO LONGITUTINAL)	M	671,84	26,34	34,38	23.097,86
			3.8	CPU-5	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (TABULEIRO)	M	10.893,41	26,34	34,38	374.515,44
			3.9	COTAÇÃO	COTAÇÃO	TRANPORTE MARITIMO DO MATERIAL DA CIDADE DE ITAUBAL ATÉ A COMUNIDADE DE URUÁ	M³	146,43	85,00	110,94	16.244,94
			3.10	37524/INSUMO	SINAPI	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	150,00	1,61	2,10	315,00
			3.11	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	150,00	8,67	11,32	1.698,00
		4				COMUNIDADE DO URUÁ LADO DIREITO					252.861,88
			4.1	CPU-3	SINAPI	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA	M	363,99	15,42	20,13	7.327,12





Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

ALESSANDRA DANIELE FERREIRA CORDEIRO
ARQUITETA E URBANISTA - CAU Nº 240841-4

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE MADEIRA DE LEI NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP

LOCAL: COMUNIDADE DE URUÁ E COMUNIDADE IGARAPÉ NOVO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL -AP

DATA: ABRIL DE 2021

CONVÊNIO Nº 892979/2019


PROPOSTA Nº 054539/2019

REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021-COM DES.

BDI SERV: 30,52%

LS: 84,86% - COM DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA											
Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
			4.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,3 M. AF03/2016	M³	9,36	49,84	65,05	608,87
			4.3	CPU-4	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	540,00	44,31	57,83	31.228,20
			4.4	CPU-5	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO(LONGARINA)	M	1.091,97	26,34	34,38	37.541,93
			4.5	CPU-5	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO(TRANSVERSINAS)	M	135,00	26,34	34,38	4.641,30
			4.6	CPU-5	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO(CONTRAVENTAMENTO TRANSVERSAL)	M	936,00	26,34	34,38	32.179,68
			4.7	CPU-5	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO(CONTRAVENTAMENTO LONGITUTINAL)	M	222,30	26,34	34,38	7.642,67
			4.8	CPU-5	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (TABULEIRO)	M	3.639,90	26,34	34,38	125.139,76
			4.9	COTAÇÃO	COTAÇÃO	TRANSPORTE MARITIMO DO MATERIAL DA CIDADE DE ITAUBAL ATÉ A COMUNIDADE DE URUÁ	M³	48,78	85,00	110,94	5.411,65
			4.10	37524/INSUMO	SINAPI	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	85,00	1,61	2,10	178,50
			4.11	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	85,00	8,67	11,32	962,20
		5				COMUNIDADE DO IGARAPÉ NOVO					904.832,98
			5.1	CPU-3	SINAPI	GABARITO DE MADEIRA ESQUADRADO E NIVELADO PARA LOCAÇÃO DE OBRA	M	1.301,53	15,42	20,13	26.199,80
			5.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,3 M. AF03/2016	M³	33,90	49,84	65,05	2.205,20
			5.3	CPU-4	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1.956,00	44,31	57,83	113.115,48
			5.4	CPU-5	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO(LONGARINA)	M	3.904,59	26,34	34,38	134.239,80
			5.5	CPU-5	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO(TRANSVERSINAS)	M	489,00	26,34	34,38	16.811,82
			5.6	CPU-5	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO(CONTRAVENTAMENTO TRANSVERSAL)	M	3.390,40	26,34	34,38	116.561,95
			5.7	CPU-5	SINAPI	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO(CONTRAVENTAMENTO LONGITUTINAL)	M	805,22	26,34	34,38	27.683,46
			5.8	CPU-5	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (TABULEIRO)	M	13.015,31	26,34	34,38	447.466,36
			5.9	COTAÇÃO	COTAÇÃO	TRANSPORTE MARITIMO DO MATERIAL DA CIDADE DE ITAUBAL ATÉ A COMUNIDADE DE IGARAPÉ NOVO	M³	175,11	80,00	104,42	18.284,99
			5.10	37524/INSUMO	SINAPI	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	170,29	1,61	2,10	357,61





Estado do Amapá
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE ITAUBAL - AP**
CNP n: 34.925.214/0001 - 90

ALESSANDRA DANIELE FERREIRA CORDEIRO
ARQUITETA E URBANISTA - CAU Nº 240841-4

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSARELA DE MADEIRA DE LEI NO MUNICÍPIO DE ITAUBAL/AP

LOCAL: COMUNIDADE DE URUÁ E COMUNIDADE IGARAPÉ NOVO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITAUBAL -AP

DATA: ABRIL DE 2021

CONVÊNIO Nº 892979/2019

PROPOSTA Nº 054539/2019

REFERÊNCIA: SINAPI 04/2021-COM DES.

BDI SERV: 30,52%

LS: 84,86% - COM DES.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINTÉTICA

Meta	Submeta	Macro serviço	Serviço	Referência	Base	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/ BDI	Total c/ BDI
			5.11	97053	SINAPI	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017	M	168,42	8,67	11,32	1.906,51
TOTAL GERAL COM L.S. 84,86% E SEM BDI											R\$ 1.535.396,87
PARCELA REFERENTE AO BDI										30,52%	R\$ 468.603,13
TOTAL GERAL COM L.S. 84,86% - COM DESONERAÇÃO - E BDI =30,52%											R\$ 2.004.000,00

