

ANDMAC

REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP

Av.: Desiderio Antonio Coelho, nº 903 - Bairro: TREM - MACAPÁ/AP

Insc. Est.: 03.027289-0 CNPJ: 06.250.431/0001-92

OBRA: REFORMA / AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SANTA MARIA DO CURICACA

responsavel tecnico:

LOCAL: COMUNIDADE SANTA MARIA DO CURICACA

Deuzonias Silva Porto
Arquiteta e Urbanista

ENCARGOS SOCIAIS: 85,75% e BDI: 28,82%

CAU. 178101-4

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTOS R\$	
					PARCIAL	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES						
74077/3	1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m²	51,64	3,82	197,26
73948/16	1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	m²	450,00	2,76	1.242,00
74209/1	1.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	302,46	1.814,76
93584	1.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	25,00	369,76	9.244,00
74220/1	1.5	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m²	240,00	40,13	9.631,20
DEMOLIÇÕES e RETIRADAS						
97645	1.6	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	19,20	14,24	273,41
97644	1.7	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	35,27	4,78	168,59
97650	1.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	219,86	3,67	806,89
97660	1.9	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	und.	40,00	0,36	14,40
97661	1.10	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m	1.500,00	0,36	540,00
97665	1.11	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	und.	40,00	0,69	27,60
97647	1.12	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	219,86	1,70	373,76
97642	1.13	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	135,22	1,45	196,07
97640	1.14	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	135,22	0,80	108,18
97666	1.15	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	und.	3,00	4,64	13,92
97663	1.16	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	und.	12,00	6,37	76,44
					CUSTO PARCIAL ITEM 1.0	24.728,48
2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
CPU-PMI-1	2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	mês	5,00	5.008,50	25.042,50
					CUSTO PARCIAL ITEM 2.0	25.042,50
3.0 MOVIMENTO DE TERRA						
96522	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	2,94	80,48	236,61
79482	3.2	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	m³	18,76	61,02	1.144,74
					CUSTO PARCIAL ITEM 3.0	1.381,35
4.0 INFRA-ESTRUTURA						
96616	4.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	m²	0,29	384,34	113,00
73361	4.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	1,20	305,51	366,61
95957	4.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (BLOCOS/SAPATAS)	m³	2,94	1.671,73	4.914,89
					CUSTO PARCIAL ITEM 4.0	5.394,49
5.0 ESTRUTURA						
95957	5.1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (PILARES+VIGAS BALDRAME e CINTAMENTO)	m³	3,84	1.671,73	6.419,44
					CUSTO PARCIAL ITEM 5.0	6.419,44

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp for 'Andmac Representação e Comércio Ltda' with CNPJ 06.250.431/0001-92.

ANDMAC

REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP

Av.: Desiderio Antonio Coelho, nº 903 - Bairro: TREM - MACAPÁ/AP

Insc. Est.: 03.027289-0 CNPJ: 06.250.431/0001-92

OBRA: REFORMA / AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SANTA MARIA DO CURICACA
LOCAL: COMUNIDADE SANTA MARIA DO CURICACA
ENCARGOS SOCIAIS: 85,75% e BDI: 28,82%

responsavel tecnico:
Deuzimar Silva Porto
Arquiteto e Urbanista
CAU. 178101-1

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTOS R\$		
					PARCIAL	TOTAL	
6.0 PAREDES E PAINÉIS							
87507	6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	130,00	44,00	5.720,00	
					CUSTO PARCIAL ITEM 6.0		5.720,00
7.0 REVESTIMENTO							
87878	7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	260,00	2,81	730,60	
87530	7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	260,00	24,60	6.396,00	
87265	7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	25,00	41,69	1.042,25	
					CUSTO PARCIAL ITEM 7.0		8.168,85
8.0 FORRO							
96486	8.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	214,78	40,72	8.745,84	
					CUSTO PARCIAL ITEM 8.0		8.745,84
9.0 PAVIMENTAÇÃO							
87700	9.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF_06/2014	m²	51,64	34,55	1.784,16	
87620	9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	48,14	22,54	1.085,08	
84161	9.3	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	7,10	58,40	414,64	
87250	9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (antiderrapante)	m²	17,70	39,76	703,75	
87251	9.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	30,44	35,74	1.087,93	
94994	9.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 (entrada/saída de ambulâncias)	m²	36,14	61,95	2.238,87	
					CUSTO PARCIAL ITEM 9.0		7.314,43
10.0 COBERTURA							
92543	10.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	273,76	12,32	3.372,72	
92561	10.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	und	5,00	1.212,22	6.061,10	
94207	10.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	273,76	37,82	10.353,60	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Andmar Representação e Comércio LTDA
CNPJ: 06.250.431/0001-92
R. João de Deus Costa F...
Cidade de Itaubal - AP

ANDMAC

REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP

Av.: Desiderio Antonio Coelho, nº 903 - Bairro: TREM - MACAPÁ/AP

Insc. Est.: 03.027289-0

CNPJ: 06.250.431/0001-92

OBRA: REFORMA / AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SANTA MARIA DO CURICACA

responsavel tecnico:

LOCAL: COMUNIDADE SANTA MARIA DO CURICACA

ENCARGOS SOCIAIS: 85,75% e BDI: 28,82%

Deuzonil Silva Porto
Arquiteto e Urbanista

CAU. 178101-4

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTOS R\$	
					PARCIAL	TOTAL
94223	10.4	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	m	18,84	47,88	902,06
74202/1	10.5	LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	3,50	56,13	196,46
					CUSTO PARCIAL ITEM 10.0	20.885,94
11.0 ESQUADRIAS						
72119	11.1	BALANCIM EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (B1)	m²	6,00	323,50	1.941,00
72119	11.2	JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (J1)	m²	19,20	323,50	6.211,20
72120	11.3	PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO (Pvt)	m²	5,14	294,09	1.511,62
84885	11.4	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR (Pvt)	und	2,00	525,78	1.051,56
84088	11.5	PEITORIL EM MARMORE, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (J1 = 8 und x 2,00m)+(B1 = 12 und x 1,00m)	m	28,00	81,45	2.280,60
73932/1	11.6	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" (Gf1 e Gf2)	m²	8,71	235,11	2.047,81
90831	11.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	3,00	64,07	192,21
90830	11.8	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	17,00	81,65	1.388,05
91015	11.9	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	14,00	528,83	7.403,62
91013	11.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	3,00	470,86	1.412,58
91014	11.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	2,00	428,90	857,80
91341	11.12	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	und	4,62	738,08	3.409,93
					CUSTO PARCIAL ITEM 11.0	29.707,98
12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
91834	12.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ml	120,00	6,35	762,00
91864	12.2	91864 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ml	40,00	10,37	414,80
91926	12.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ml	908,53	2,23	2.026,01
91928	12.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ml	400,00	3,59	1.436,00

Andmar Representação e Comércio Ltda
 CNPJ: 06.250.431/0001-92
 João da Costa F. Silva
 CNPJ: 06.250.431/0001-92

ANDMAC

REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP

Av.: Desiderio Antonio Coelho, nº 903 - Bairro: TREM - MACAPÁ/AP

Insc. Est.: 03.027289-0 CNPJ: 06.250.431/0001-92

OBRA: REFORMA / AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SANTA MARIA DO CURICACA

responsavel tecnico:

LOCAL: COMUNIDADE SANTA MARIA DO CURICACA

Deuzonias Silva Porto
Arquiteta e Urbanista
CAU. 178101-4

ENCARGOS SOCIAIS: 85,75% e BDI: 28,82%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTOS R\$	
					PARCIAL	TOTAL
91930	12.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ml	300,00	4,89	1.467,00
92983	12.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	ml	200,00	13,84	2.768,00
72251	12.7	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ml	30,00	11,63	348,90
74130/1	12.8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	10,00	10,30	103,00
74130/3	12.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	6,00	46,60	279,60
74130/5	12.10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	89,51	89,51
93045	12.11	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	50,00	68,91	3.445,50
38773-INSUMO	12.12	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	und	50,00	2,77	138,50
91953	12.13	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	14,00	16,29	228,06
91955	12.14	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	6,00	20,16	120,96
91992	12.15	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	5,00	25,09	125,45
92001	12.16	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	und	15,00	18,64	279,60
74131/5	12.17	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	477,97	477,97
83447	12.18	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	und	3,00	122,98	368,94
96985	12.19	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	und	3,00	39,12	117,36
					CUSTO PARCIAL ITEM 12.0	14.997,16
13.0 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS						
89356	13.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	36,00	12,57	452,52
89357	13.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	12,00	17,55	210,60
89714	13.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	48,00	31,85	1.528,80
89712	13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	18,00	16,59	298,62
89711	13.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	12,00	11,13	133,56
89353	13.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	und	2,00	28,41	56,82
86888	13.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	5,00	329,51	1.647,55
377-insumo	13.8	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	und	5,00	20,84	104,20
86903	13.9	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	9,00	248,22	2.233,98
86928	13.10	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013		2,00	285,52	571,04
86893	13.11	BANCADA DE MÁRMORE POLIDO 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013		2,00	445,20	890,40
86910	13.12	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013		7,00	118,04	826,28

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Andmac Representação e Comércio Ltda
CNPJ: 06.250.431/0001-92
R. João Pessoa Costa F...
CEP: 65.128-592

ANDMAC

REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP

Av.: Desiderio Antonio Coelho, nº 903 - Bairro: TREM - MACAPÁ/AP

Insc. Est.: 03.027289-0 CNPJ: 06.250.431/0001-92

OBRA: REFORMA / AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SANTA MARIA DO CURICACA
LOCAL: COMUNIDADE SANTA MARIA DO CURICACA
ENCARGOS SOCIAIS: 85,75% e BDI: 28,82%

responsavel tecnico:
Deuzimar Silva Porto
Arquiteto e Urbanista
CAU. 178101-4

PLANILHA ORÇAMENTARIA

CÓDIGO SINAPI	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	CUSTOS R\$	
					PARCIAL	TOTAL
86906	13.13	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	und	10,00	61,57	615,70
86883	13.14	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	und	18,00	10,00	180,00
86885	13.15	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	und	22,00	12,76	280,72
9535	13.16	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00	61,00	122,00
89351	13.17	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	und	2,00	23,85	47,70
89707	13.18	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	und	2,00	19,09	38,18
95463	13.19	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	und	1,00	1.118,80	1.118,80
74198/ 1	13.20	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	und	1,00	950,30	950,30
74104/ 1	13.21	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	und	8,00	111,88	895,04
					CUSTO PARCIAL ITEM 13.0	13.202,81
14.0 PINTURA						
88415	14.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	m²	260,00	1,88	488,80
88497	14.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	323,44	8,01	2.590,75
55960	14.3	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	273,76	3,78	1.034,81
95464	14.4	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	60,27	14,82	893,20
88489	14.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	970,32	8,82	8.558,22
					CUSTO PARCIAL ITEM 14.0	13.565,79
15.0 ENCERRAMENTO						
9537	15.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	232,83	1,69	393,48
72900	15.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	m³	90,00	5,80	522,00
72897	15.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	m³	90,00	14,56	1.310,40
10848-insumo	15.4	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	und	1,00	746,21	746,21
					CUSTO PARCIAL ITEM 15.0	2.972,09
					CUSTO DE PREÇO PARCIAL SEM BDI (R\$)	188.247,16
					BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI)	28,82% 54.252,83
					TOTAL GERAL (R\$)	242.500,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Andmar Representação e Comércio LTDA
CNPJ 06.250.431/0001-92
R. João Jansen Costa F...
CEP 65017-902

[Handwritten signature]