



PLANTA BAIXA DE INTERVENÇÕES
1:100

COMPLEXO MALOCA
LIXAR, EMASSAR E PINTAR
COLOCAR PORTA NO
DEPÓSITO E 4 PORTAS WC
(TROCA DE ESQUADRIAS)

TABELA DE INTERVENÇÕES		
IDENTIFICAÇÃO	DIMENSÕES	MATERIAL
I1	MALOCA	Lixar e pintar (275 m ²) Aplicar 5 portas de madeira (0,90 x 2,10) W.C Lixar e pintar (31,78m ²)
I2	JARDINEIRAS	8 Jardineiras danificadas (4,2m ²) Trocar madeira e pintar
I3	GUARDA-CORPO	Trocar 164m de madeira e pintar com tinta
I4	DECK	Pintar 18,72m ²
I5	QUIOSQUES	5 quiosques danificadas (4,2m ²) Trocar madeira e pintar

PROJETO PÚBLICO

Cel. (98)981156200 | e-mail: camila.prbc@gmail.com

Ciente: Prefeitura de ITAUBAL-AP		Autor do projeto: <i>Camila Pernambuco Costa</i> <small>Arquiteta e Urbanista C.R.C. 4128/2014</small>
Áreas: área construída: 9.191,30m ²	Assunto: Reforma da orla Projeto executivo	Prancha: ARQ. 01 / 02
Data: Dezembro de 2021	Escala: indicado	
Todos os direitos autorais reservados por LEI 12.378/2010		