

	Composições Analíticas com Preço Unitário	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	URBANIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PIRIRIM LOCALIZADO NA RUA SÃO BENEDITO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITAUBAL - AP.	SINAPI - 10/2021 - Amapá	26,37%	ENCARGOS SOCIAIS DESONERADO (%) HORISTA 83,16 MENSALISTA 45,11

Composições Analíticas com Preço Unitário								
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LUMI - 02	Próprio	LUMINARIA TIPO PAINEL LED DE EMBUTIR, POTÊNCIA 18W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UND	1,0000000	41,36	41,36
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	22,56	11,28
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,50	10,25
Insumo	21127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,1000000	11,34	1,13
Insumo	COT - 000129	Próprio	LUMINARIA TIPO PAINEL LED DE EMBUTIR. POTÊNCIA 18W	Material	UND	1.0000000	18.70	18.70

Observação

COMPOSIÇÃO BASEADA NA TABELA PÚBLICA SBC CPU N° 060121 DE 11/2020.

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA ABAIXO:



DETALHAMENTO DO COMPOSIÇÕES COM PREÇOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO AMAPÁ

060121

LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5

DATA 06/2021
TIPO INSTALACOES ELETRICAS - LUMINARIAS
UNIDADE UN

MPA - Macapa - AP

Valor Não Desonerado R\$ 68,10

Valor Desonerado R\$ 63,54

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,35	19,59	0.972	21,72	19,04
C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,50	14,56	0.972	16,04	14,15
I 003420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	Material	M	4,53	4,53	0.1	0,45	0,45
I 050372	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	Material	UN	29,90	29,90	1.0	29,90	29,90