
 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL É TEMPO DE RECONSTRUIR</p>	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DA VILA LIMÃO	SINAPI - 11/2022 - Amapá	28,82%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.


Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.895,98	0,95 %
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	19.176,16	4,69 %
3	VILA LIMÃO	386.018,85	94,36 %

Total sem BDI	317.569,40
Total do BDI	91.521,59
Total Geral	409.090,99


 Paulo Guimarães
 Arquiteto e Urbanista
 CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU AP: A135622-4


 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBAL É TEMPO DE RECONSTRUIR</p>	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DA VILA LIMÃO	SINAPI - 03/2022 - Amapá	28,82%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.895,98	100,00% 3.895,98
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 19.176,16	100,00% 19.176,16
3	VILA LIMÃO	100,00% 386.018,85	100,00% 386.018,85
Porcentagem			100,0%
Custo			409.090,99
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			409.090,99


 Paulo Guimarães
 Arquiteto e Urbanista
 CAU - AP A135622-4


PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU AP: A135622-4

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DA VILA LIMÃO	SINAPI - 11/2022 - Amapá	28,82%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					3.895,98	0,95 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	6	504,06	649,33	3.895,98	0,95 %
2			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					19.176,16	4,69 %
2.1	90768	SINAPI	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30	76,29	98,28	2.948,40	0,72 %
2.2	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2	6.298,62	8.113,88	16.227,76	3,97 %
3			VILA LIMÃO					386.018,85	94,36 %
3.1	10	Próprio	PASSARELA EM MADEIRA DE LEI COM ESTEIO DE 3,00M, COM 1,50M DE LARGURA	M	473,88	623,54	803,24	380.639,37	93,05 %
3.2	11	Próprio	PASSARELA EM MADEIRA DE LEI COM ESTEIO DE 6,0M, COM 1,50M DE LARGURA	M	5,18	806,17	1.038,51	5.379,48	1,31 %

Total sem BDI	317.569,40
Total do BDI	91.521,59
Total Geral	409.090,99


 Paulo Guimarães
 Arquiteto e Urbanista
 CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
 ARQUITETO E URBANISTA
 CAU AP: A135622-4

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DA VILA LIMÃO

MUNICÍPIO: ITAUBAL -AP

PREÇO UNITARIO REFERENCIA: SINAPI - 11/2022 - Amapá

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I.	
AC - Taxa representativa da ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
TIPO	ALIQUOTA(%)
AC.1 - Administração Central	4,00
AC=	4,00
R - Taxa representativa dos RISCOS	
TIPO	ALIQUOTA(%)
R.1 - Risco	1,27
R=	1,27
S+G - Taxa representativa do SEGURO+GARANTIA	
TIPO	ALIQUOTA(%)
S+G.1 - Risco	0,80
S+G=	0,80
DF. Taxa Representativa das DESPESAS FINANCEIRAS	
TIPO	ALIQUOTA(%)
DF.1 - Despesas Financeiras	1,23
DF=	1,23
L. Taxa representativa de LUCRO	
TIPO	ALIQUOTA(%)
L.1 - Lucro Presumido	7,20
L=	7,20
T. Taxa representativa da incidência dos TRIBUTOS (sobre o FATURAMENTO da empresa)	
TIPO	ALIQUOTA(%)
T.1 - I S S (Imposto Sobre Serviços) - Municipal	2,50
T.2 - COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal	3,00
T.3 - P I S (Programa de Integração Social) - Federal	0,65
T.3 - CPRB - Federal	4,50
T=	10,65
B.D.I	28,82%

B D I - Benefício e Despesas Indiretas

$$BDI = \frac{(1 + (AC + R + S + G)) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - T)} - 1$$

Fonte: Caixa-AP



Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP 135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO E URBANISTA
CAU AP: A135622-4